

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. Dostawa ścinacza piany komory ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Białym Borze;
- II. Dostawa ścinacza piany w komorze ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Bornem Sulinowie;

Zadania realizowane są w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja komór autotermicznej stabilizacji osadu na oczyszczalniach ścieków w Białym Borze i Bornem Sulinowie”.

WARUNKI REALIZACJI

I. Dostawa ścinacza piany komory ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Białym Borze;

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ścinacza piany w komorze ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Białym Borze o parametrach nie gorszych niż istniejący ścinacz piany – Aqua Turbo FB 0400-24 (4 kW)
2. W celu poprawnego doboru urządzeń Wykonawca powinien zapoznać się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją obiektu, oraz wykonać wizję lokalną na oczyszczalni ścieków w m. Biały Bór,
3. Wykonawca dostarczy kompletne urządzenie wraz z kablami zasilającymi oraz opis techniczny urządzeń wraz z oświadczeniem o posiadaniu w Polsce autoryzowanego serwisu, instrukcje dotyczące montażu, oraz:
 - 3.1.1. Instrukcje obsługi urządzenia.
 - 3.1.2. Dokumentację techniczno-ruchową urządzenia, wraz z rysunkami i listą części zamiennych.
 - 3.1.3. Karty gwarancyjne,
 - 3.1.4. Deklaracje zgodności.
4. Pozostałe wymagania:
 - 4.1 Urządzenia muszą być zbudowane z materiałów odpornych na działanie ścieków, oraz osadu ściekowego.
 - 4.2. Gabaryty urządzeń muszą pozwolić na ich łatwy demontaż przez istniejące włązy.
 - 4.3. Urządzenia muszą być wyposażone zawiesia/łańcuchy umożliwiające ich demontaż bez opróżniania komory.
 - 4.4 Wbudowane urządzenia, które będą zanurzone przystosowane muszą być do pracy w zbiornikach ATSO – m.in. temperatura czynnika do 70°C, zawartość suchej masy w osadzie 4-8%.
5. Zabezpieczenia elektryczne.
 - 5.1. urządzenie musi być wyposażone przynajmniej w takie czujniki jak urządzenie istniejące (temperatura, wilgotność itp.).
6. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na urządzenie.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo po warunkiem całościowej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zadania.
8. Termin na dostarczenie urządzenia – 15 października 2021 r.

II. Dostawa ścinacza piany w komorze ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Bornem Sulinowie;

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ścinacza piany w komorze ATSO nr 2 na Oczyszczalni Ścieków w Białym Borze o parametrach nie gorszych niż istniejący ścinacz piany – Aqua Turbo FB 0400-24 (4 kW)
2. W celu poprawnego doboru urządzeń Wykonawca powinien zapoznać się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją obiektu, oraz wykonać wizję lokalną na oczyszczalni ścieków w m. Biały Bór,
3. Wykonawca dostarczy kompletne urządzenie wraz z kablami zasilającymi oraz opis techniczny urządzeń wraz z oświadczeniem o posiadaniu w Polsce autoryzowanego serwisu, instrukcje dotyczące montażu, oraz:
 - 3.1.1. Instrukcje obsługi urządzenia.
 - 3.1.2. Dokumentację techniczno-ruchową urządzenia, wraz z rysunkami i listą części zamiennych.
 - 3.1.3. Karty gwarancyjne,
 - 3.1.4. Deklaracje zgodności.
4. Pozostałe wymagania:
 - 4.1 Urządzenia muszą być zbudowane z materiałów odpornych na działanie ścieków, oraz osadu ściekowego.
 - 4.2. Gabaryty urządzeń muszą pozwolić na ich łatwy demontaż przez istniejące włązy.
 - 4.3. Urządzenia muszą być wyposażone zawiesia/łańcuchy umożliwiające ich demontaż bez opróżniania komory.
 - 4.4 Wbudowane urządzenia, które będą zanurzone przystosowane muszą być do pracy w zbiornikach ATSO – m.in. temperatura czynnika do 70°C, zawartość suchej masy w osadzie 4-8%.
5. Zabezpieczenia elektryczne.
 - 5.1. urządzenie musi być wyposażone przynajmniej w takie czujniki jak urządzenie istniejące (temperatura, wilgotność itp.).
6. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na urządzenie.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo po warunkiem całościowej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zadania.
8. Termin na dostarczenie urządzenia – 15 październik 2021 r.

Prezes Zarządu
Andrzej Wdowiak, MBA

Wdowiak